

## 藤沼ダムの農業用水供給再開について

平成 29 年 4 月 19 日  
福島県農林水産部農村基盤整備課

藤沼ダムは、平成 29 年の作付けに向けて農業用水の供給を開始します（取水ゲート操作）。開始日時は、4 月 24 日午前 10 時を予定しています。

なお、4 月 24 日時点の水位は標高 413m 程度と想定しており、常時満水位（貯水可能な最高水位）を 80cm 程度下回るものの、震災前の運用実績においても、同等の水位だった年もあり、代掻き等の営農には影響がない見込みです。

### 1 試験湛水の状況

- 平成 29 年 1 月 18 日に開始した試験湛水は、試験期間の降水量が、直近 10 年間の平均的な降水量と比較してやや少なかったため、4 月 19 日現在の水位は 412.8m となっています。
- 現在まで、ダム及び貯水池周辺、観測データともに異常はありません。  
ただし、貯水位が常時満水位に到達しなかったため、秋以降に再度貯水を再開し、引き続き試験湛水を継続していきます。

### 2 藤沼ダムの概要

型式 中心遮水型アースフィルダム  
貯水量 1,500,000m<sup>3</sup>  
堤高 （本堤） 31.4m （副堤） 18.0m  
堤長 （本堤） 149.2m （副堤） 86.8m

#### （参考）取水ゲート操作次第

- 9 時 50 分まで 取水ゲート設置場所に集合
- 10 時 00 分 1 試験湛水経過報告（県中農林事務所長）  
2 操作開始合図  
3 ゲート操作  
（1～3 までの所要時間は 10 分程度）

#### 【問い合わせ先】

農村基盤整備課 課長 金澤 安博(024-521-7411、内3366)  
主幹兼副課長 渡邊 伸一(024-521-7407、内3365)