

## 総合評価方式と工事成績について

### 1 対象工事

- 平成19年度に導入した条件付一般競争入札の内、総合評価方式により発注した福島県発注工事で、平成19年度内に完成した工事

《対象金額 3,000万円以上(予定価格)》


・実績 工事件数 39件

発注種別 一般土木工事、舗装工事、法面処理工事、造園工事

## 2 工事評定、落札率


### ①条件付一般競争入札(価格競争) 予定価格 3,000万円以上の工事

	件数	落札率(%)			工事成績評定点		
		平均	最高	最低	平均	最高	最低
条件付一般競争(価格競争) 3,000万円以上	290	81.46	97.02	69.90	81.3	91	52



## ②条件付一般競争入札(総合評価方式)

	件数	落札率(%)			工事成績評定点		
		平均	最高	最低	平均	最高	最低
条件付一般競争 (総合評価方式)	39	81.34	94.88	70.21	82.5	94	70



### ③まとめ

#### 《工事成績評定点》

- ・ 工事成績評定点の平均値を比較すると、総合評価方式の方がやや高い。
- ・ 価格競争、総合評価方式とも、概ね70点～90点の範囲に分布しており、分布範囲に大きな差は見られない。
- ・ 価格競争では極端に工事成績点の低い工事が見られるが、総合評価方式には見られない。


#### 《工事成績評定点と落札率の関係》

- ・ 価格競争、総合評価方式とも、工事成績評定点と落札率に相関は見られない。
- ・ 総合評価方式では、落札率が高い工事で工事成績評定点が高いもの、落札率の低い工事で工事成績評定点が低いものが見られるが、総合評価方式の実績が少ないことから、今後も継続的に検証を行う必要がある。

**【参考1】条件付一般競争入札 全工事(価格競争、総合評価方式)  
最終請負金額 500万円以上**

	件数	落札率(%)			工事成績評定点		
		平均	最高	最低	平均	最高	最低
条件付一般競争(価格競争)	672	82.47	99.94	67.71	80.6	92	52
条件付一般競争(総合評価)	39	81.34	94.88	70.21	82.5	94	70
全 体	711	82.41	99.94	67.71	80.7	94	52

グラフ ▶



## 【参考2】福島県請負工事成績評定について

- ・ 対象
  - ①農林水産部及び土木部の所掌する請負工事(土木部受託工事を含む)
  - ②請負金額500万円以上の工事(解体工事等は対象外)
- ・ 評定内容(7項目)
- ・ 評定点(100点満点)
- ・ 監督員、課長等、工事検査員の3者が評定

評価項目	細 別
1 施工体制	施工体制一般、配置技術者
2 施工状況	施工管理、工程管理、安全対策、対外関係
3 出来形及び出来ばえ	出来形、品質、出来ばえ
4 高度技術	難しい工法、厳しい施工条件等への対応
5 創意工夫	施工、品質、安全衛生等の工夫
6 環境対策	現場環境、周辺環境等への配慮
7 社会性等	地域への貢献等