

工事仕様書

1 調達物品及び作業内容等

名称	数量
スピーカー(天井埋込)	11 個
スピーカー(天井埋込 ATT 付き)	2 個
アッテネータ	11 個
警報用 PE 絶縁耐燃性 PE シースケープル EM-AE 0.9 mm-3C(コロガシ)	300m
消耗雑材料	1 式
労務費	1 式
保護材	1 式
防火区画処理	1 式
運搬費	1 式
試験調整費	1 式
放送設備調査費	1 式
現場雑費	1 式
共通仮設費	1 式
現場管理費	1 式
一般管理費	1 式
法定福利費	1 式

2 設置場所・納入及び設置期限

2-1 設置場所

福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 8 1 7 番地の 1

福島県ふたば医療センター附属病院 2 階各部屋内

2-2 工事履行期限

令和 7 年 2 月 2 8 日 (金)

2-3 概要

2 階の各部屋に放送スピーカーが無く、館内放送が聞こえにくいためスピーカーを増設する。

・別紙記載の部屋内に天井埋込スピーカー 13箇所 (内2箇所ATT付き) を設置する

・建具上の壁が汚れ、損傷した場合は補修を行うこと。

(補修方法は状況により変わる為、協議の末、決定するものとする。)

・天井材取り外し作業有り。

3 共通事項

3-1 作業届

作業日や作業時間を明記した工程表を提出し、発注者の承諾を得ること。なお、変更があった場合はその都度提出すること。

3-2 作業時間

原則として、平日9時00分から17時45分までの時間に行うこと。

ただし、前記時間外に工事を実施する必要がある場合は、予め発注者と協議の上、作業を行うこと。

4 作業の条件

- (1) この業務は、関係法規、並びそれに基づく条例、省令等の定めるところに従い、実施するものとする。
- (2) 本作業の実施に先立ち、施工方法・施工時期等の事項を計画立案し、係員と協議の上、施工すること。
- (3) 施工にあたっては、病院側の業務に支障をきたさないように配慮して施工すること。
- (4) 作業にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全対策を講じ、事故の防止に努めること。

また、作業を行う場合若しくは、その周辺に第三者が存ずる場合又は立ち入る恐れがある場合は、標識設置等の危険防止に必要な措置を建物の管理者に報告の上、当該措置を講じ患者及び職員に支障の無いようにすること。

- (5) 現状と設計書が異なる場合は、現状を優先すること。
- (6) 作業完了後は、速やかに係員に連絡し、確認を受けること。
- (7) 仕様書に記載のない事項やその他、疑義が生じた場合にはその都度協議して定めるものとする。