切　抜　設　計　書		決裁	年月日	院長	事務長	検算	設計
業　務　名	福島県ふたば医療センター附属病院 放送設備増設工事	原　設　計					
施 行 箇 所	双葉郡富岡町大字本岡字王塚地内	変更設計					

原設計概要	2階の各部屋に放送スピーカーが無く、館内放送が聞こえにくいためスピーカーを増設する。 ・別紙記載の部屋内に天井埋込スピーカー　13箇所(内2箇所ATT付き)を設置する。 ・建具上の壁が汚れ、損傷した場合は補修を行うこと。(補修方法は状況により変わる為、協議の末、決定するものとする。) ・天井材取外し作業あり
変更理由	
変更概要	
仕様概要	監督員の指示に従い、設計図書に基づき入念に施工すること。 施工にあたっては、入院患者、職員等に配慮し、診療機能に支障のないよう施工すること。 ○　監督員(職氏名)　主事　小林　大輔

名　　称	単位	原　設　計			変　更　設　計		
		数量	単価	金　額	数量	単価	金　額
Ⅰ　直接工事費	式	1					
スピーカー増設							
スピーカー(天井埋込)	個	11					
スピーカー(天井埋込　ATT付き)	個	2					
アッテネータ	個	11					
警報用PE絶縁耐燃性PEシースケーブル EM-AE　0.9㎜-3C(コロガシ)	m	300					
消耗雑材料	式	1					
労務費	式	1					
保護材	式	1					
防火区画処理	式	1					
運搬費	式	1					
試験調整費	式	1					
放送設備調査費	式	1					
現場雑費	式	1					
Ⅱ　共通仮設費	式	1					
Ⅲ　現場管理費	式	1					
Ⅳ　一般管理費	式	1					
ｖ　法定福利費	式	1					
Ⅵ　工事費合計							
(1) 工事価格Ⅰ～ｖ合計							
(2) 工事価格　　Ⅰ～ｖ合計(千円止め)							
(3) 消費税	%	10					
(4) 工事費							